



PEIL OP -0,50 m' T.O.V. N.A.P. (i/h.v. te controleren!)

HEIRENVOOI  
TE HEIEN: 4 STALEN BUISPALEN

TYPE	AFMETING [mm]	AANTAL	PAALFUNKT. [m]	LENGTE Bruto	LENGTE posthout	TYPE opstang	LENGTE opstang
Hout	Ø 150	72	~ -16,00 m'	13,5/15 m'	11/12,5 m'	Ø280	2,5 m'
Hout	Ø 150	5	~ -16,00 m'	13,5/15 m'	13,5/15 m'	Geen	-
Hout	Ø 150	8	~ -16,00 m'	15,2 m'	12,7 m'	Ø310	2,5 m'
Bus	Ø 219	4	~ -16,00 m'	15,2 m'	-	-	-

\* EXACTE NIENIVEAU D.M.V. KALENDERING TE BEPALEN  
indicate sondering 701180 N.V. grondboorbedrijf J. Mees

Fundering uitvoeren volgens uitgangspunten constructeur!

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN!

BA.FUN Fundering Nieuwe Situatie

DATUM: 22-03-2022 GETEKEND: [Signature]

WIJZ.: 29-04-2022 SCHAAAL: 1:50

WIJZ.: FORMAAT: A1+ 1051 x 594mm

WIJZ.: STATUS: BA

WIJZ.: PROJECT: "De Vliester" Westvliesterdijk 57 Te Vlist

WIJZ.: [Signature]

Q4U DESIGN & DEVISE

Circle Home 1 - 2511 BH Hoofddorp - T 0182 30 30 10 - info@Q4U.nl - Kijk ook eens op WWW.Q4U.NL